

Connettore Steel Dryfast 10

Connettore in acciaio Inox AISI 304 a "T" tra la barra elicoidale in acciaio inossidabile Steel Dryfast 6, installata all'interno dei giunti delle murature facciavista e le barre elicoidali in acciaio inox Steel Dryfast 10, installate per realizzare la cucitura della muratura.

Il Connettore Steel Dryfast 10 permette la realizzazione di un efficace collegamento meccanico tra le barre elicoidali Steel Dryfast 10 e la barra elicoidale Steel Dryfast 6, mantenendo l'estetica del facciavista sulle murature ed un collegamento tra i vari paramenti delle murature.



1. Perfetto aggancio tra le barre Steel Dryfast 10 e Steel Dryfast 6
2. Sistema non invasivo
3. Perfetta conservazione dell'estetica facciavista delle murature
4. Ottima compatibilità con i prodotti della linea Geocalce, Biocalce e Geolite
5. Facilità e rapidità di installazione
6. Elevata durabilità garantita da acciaio Inox AISI 304

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Collegamento del rinforzo eseguito nei giunti di una muratura esistente facciavista con le barre elicoidali Steel Dryfast 6 e le cuciture trasversali della stessa muratura, realizzate con le barre elicoidali Steel Dryfast 10.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

La muratura deve essere eventualmente preparata seguendo le prescrizioni della D.L. Si dovrà procedere con la pulizia del giunto ed eventuale rimozione meccanica della malta di allettamento per una profondità media di $\approx$ 3 cm. Terminata la rimozione il giunto dovrà essere opportunamente lavato e pulito per l'asportazione di polveri e quant'altro possa compromettere l'adesione della matrice scelta per l'inghisaggio delle barre.

→ Preparazione

Il Connettore Steel Dryfast 10 è pronto all'uso. Il Connettore Steel Dryfast 10 è idoneo per qualsiasi lunghezza di Steel Dryfast 10.

→ Applicazione

Eseguire la cucitura a secco di murature in laterizio o tufo mediante Steel Dryfast 10 realizzando un foro pilota di diametro opportuno in funzione della consistenza del supporto e profondità pari a tutta la lunghezza della barra di cucitura da installare. In previsione della successiva installazione del Connettore Steel Dryfast 10 in testa alla barra elicoidale Steel Dryfast 10, realizzare per i primi 70 mm

di profondità del foro pilota l'allargamento del foro a 14 mm di diametro. Dopo aver installato il Mandrino Steel Dryfast 10-12 su trapano ad innesto SDS Plus, installare la barra Steel Dryfast 10 dentro al preforo, con sola percussione, fino al completo inserimento della stessa; al termine del completo inserimento della barra elicoidale, inserire il Connettore Steel Dryfast 10 sulla testa della barra elicoidale Steel Dryfast 10, mediante semplice avvitamento. Con cazzuola o pistola manuale inserire per circa i 2/3 dello spessore del giunto scarificato, della geomalta (Geocalce F Antisismico, Geolite) o adesivo minerale epossidico (Geolite Gel). Inserire, mediante pressione manuale, all'interno della porzione di giunto ricostruito, la barra elicoidale Steel Dryfast 6; in corrispondenza del Connettore Steel Dryfast 10, inserire la barra elicoidale Steel Dryfast 6 nel foro più interno. Il foro più esterno potrà essere utilizzato nel caso sia necessaria una seconda barra elicoidale Steel Dryfast 6, prevista come rinforzo o come sovrapposizione. Al termine dell'installazione della barra elicoidale Steel Dryfast 6 riempire completamente il giunto di malta rinforzata, in modo da coprire completamente l'intervento, garantendo l'estetica facciavista della muratura.

Voce di capitolato

Connessione a secco tra rinforzo di muratura facciavista, eseguito con Steel Dryfast 6, e cuciture passanti della stessa muratura, realizzate con Steel Dryfast 10.

Esecuzione di sistema di connessione a secco di muratura in laterizio, terra cruda, tufo, legno o altro materiale mediante installazione di barre elicoidali in acciaio Inox AISI 304/316 Steel Dryfast 10 installate in apposito foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito Mandrino Steel Dryfast 10-12 a percussione. Successivo inserimento del Connettore Steel Dryfast 10 sulla testa della barra elicoidale Steel Dryfast 10, mediante semplice avvitamento.

L'intervento si svolgerà nella seguenti fasi: (1) scarnitura delle vecchie malte presenti nei giunti delle murature per una profondità di almeno 3 cm e realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra all'interno del foro mediante apposito Mandrino Steel Dryfast 10-12 ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra; (3) inserimento del Connettore Steel Dryfast 10 sulla testa della barra elicoidale Steel Dryfast 10, mediante semplice avvitamento; (4) con cazzuola o pistola manuale inserire per circa i 2/3 dello spessore del giunto scarnificato, della geomalta (Geocalce F Antisismico, Geolite) o adesivo minerale epossidico (Geolite Gel); (5) inserire, mediante pressione manuale, all'interno della porzione di giunto ricostruito, la barra elicoidale Steel Dryfast 6; in corrispondenza del Connettore Steel Dryfast 10, inserire la barra elicoidale Steel Dryfast 6 nel foro più interno. Il foro più esterno potrà essere utilizzato nel caso sia necessaria una seconda barra elicoidale Steel Dryfast 6, prevista come rinforzo o come sovrapposizione; (6) al termine dell'installazione della barra elicoidale Steel Dryfast 6 riempire completamente il giunto di malta rinforzato, in modo da coprire completamente l'intervento, garantendo l'estetica facciavista della muratura. La barra di cucitura Steel Dryfast 10 deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, ovvero: carico di rottura a trazione $\geq 16,2$ kN; carico di rottura a taglio $\geq 9,5$ kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura $\geq 3\%$; area nominale $15,5$ mm². La barra elicoidale per il rinforzo dei giunti della muratura facciavista, Steel Dryfast 6, deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, ovvero: carico di rottura a trazione $\geq 9,8$ kN; carico di rottura a taglio $\geq 5,5$ kN; modulo elastico ≥ 130 GPa; deformazione ultima a rottura $\geq 5,5\%$; area nominale 8 mm². Il prezzo è ad unità di lunghezza di giunto di muratura ricostruito e rinforzato. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Materiale		acciaio Inox AISI 304
Diametro della testa	$\varnothing_{\text{testa}}$	10 mm
Lunghezza connettore	$L_{\text{connettore}}$	70 mm

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ maneggiare il materiale indossando indumenti protettivi ed occhiali ed attenersi alle istruzioni sulle modalità di applicazione del materiale

→ conservare in luogo coperto ed asciutto e lontano da sostanze che ne possano compromettere l'integrità
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Giugno 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.